

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2	Rozdział	PRZEBUDOWA ODCINKÓW ROWÓW MELIORACYJNYCH B-1 I B-7 - zgłoszenie		
2.1	Element	Roboty ziemne i montażowe		
2.1.1	KNNR 1/111/2	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim	km	1,079
2.1.2	KNR 231/816/3	Rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe Fi 60 cm	m	2
2.1.3	KNNR 1/210/3 (1)	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3 m, kategoria gruntu III-IV (sr.gł.do 2,50m) wykop pod przepust, wykop szerokoprzestrzenny - odtworzenie koryta rowu B-7 363m i odcinka B-1	m3	780
2.1.4	KNNR 1/210/3 (1)	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3 m, kategoria gruntu III-IV - korekta spadków, zagłębienia rów B-1	m3	50
2.1.5	KNNR 4/1411/3	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20 cm - podsypka	m3	3
2.1.6	KNNR 4/1411/3	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20 cm - zasypka	m3	4
2.1.7	KNR 201/236/2	Zageszczenie nasypów z gruntu spoistego kategorii III-IV ubijakami mechanicznymi	m3	7
2.1.8	KNR 231/114/1	Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zageszczeniu 20 cm	m2	52
2.1.9	KNR 231/114/2	Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości	m2	52
2.1.10	KNR 201/236/2	Zageszczenie nasypów z gruntu spoistego kategorii III-IV ubijakami mechanicznymi	m3	26
2.1.11	KNRW 218/412/6 (2)	Kanały z rur typu "WIPRO" łączonych na uszczelkę gumową, Fi 800 mm, z rozwiezieniem rur na skraj wykopu. Przepust L-4m	m	16
2.1.12	KNR 201/233/6	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami, 74 kW (100 KM), grunt kategorii IV	m2	40
2.1.13	KNR 201/510/1	Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5 cm	m2	40